

22/04/2024
 דף מס': 001

מכרז
 קצרין מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושידורג.
 פרק 05 עבודות איטום

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 05 עבודות איטום					
תת פרק 05.1 עבודות איטום					
05.1.010	איטום רצפות במקום שהוסר הריצוף בסיקה טופ 107 בשתי שכבות, כולל העגלות מבטון בהתחברויות לריצוף הקיים כולל עלייה כ- 20 ס"מ בקירות. העבודה כוללת איטום בריכת פעוטות.	מ"ר	330.00		
05.1.020	איטום רצפה וקירות בריכת פעוטות בשלוש שכבות סיכה 107, עפ"י הוראות המפקח במקום.	מ"ר	25.00		
סה"כ 05.1 עבודות איטום					
סה"כ 05 עבודות איטום					



סיכום סיור קבלנים שנערך בתאריך 21.4.2024.

הנושא: עבודות שיפוץ מרכז ספורט קהילתי.

נוכחים: אורן משולמי, יאן, עומר מרעי, שאדי רושרוש, בילאל ומנחם אריה.

1. נערך סיור בבדיקה, הוצגו העבודות לביצוע.
2. העבודות לביצוע כוללות: עבודות פירוק והריסה, עבודות ריצוף וחיפוי, עבודות צביעה, אלמנטים מתועשים וכן עבודות פיתוח חוץ.
3. הובהר לקבלנים שלא יותר לבצע הצביעה בארלס.
4. על הקבלן להימנע מפגיעה של על האלמנטים הנמצאים ברצפה והקירות. במידה וייפגעו, יחוייב הקבלן לתקן על חשבונו.
5. הקבלן הזוכה לפני תחילת ביצוע העבודה יבצע פירוקים למינהם שיורכבו לאחר ביצוע העבודה. עבודה זו כלולה במחירי הצעת הקבלן.
6. במסגרת עבודה זו תבוצענה עבודות לשיפוץ בריכת הילדים. כתב כמויות יצורף לסיכום סיור הקבלנים.
7. הוראה לקבלן שטח התארגנות מחוץ למבנה על הדשא. המכולה תונח מחוץ לשטח המבנה ולא על שביל גישה. המכולה תונח על שטח לא מעובד בין קירית הממשלה למרכז ספורט קהילתי.
8. הובא לידיעת הקבלנים שתחילת ביצוע העבודה יהיה החל מתאריך 1.9.2024.
9. הקבלן המשתתף יחתום על מסמך זה ויצרפו לשאר מסמכי המכרז שיוחזרו.

חתימת הקבלן


רשם: מנחם אריה

העתקים: לנוכחים.

22/04/2024

דף מס': 002

קצרין מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושדרוג.

פרק 08 עבודות חשמל

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 08 עבודות חשמל					
תת פרק 08.1 עבודות חשמל ותאורה					
08.1.010	אספקה והתקנת גופי תאורה מוגני מים 48W העשויים מלד המותקנים בתוך תקרה אקוסטית. עפ"י בחירת המזמין. הגופים יחוברו למעגלי תאורה קיימים. תליית הגופים תהיה אוטונומית לתקרת הבטון.	יח'	10.00		
08.1.020	הארקת התקרה בחלל מעל בריכת פעוטות.	קומפ'	1.00		
08.1.030	בדיקת בודק חשמל לביצוע העבודה.	קומפ'	1.00		
סה"כ 08.1 עבודות חשמל ותאורה					
סה"כ 08 עבודות חשמל					

22/04/2024
דף מס': 003

קצרין מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושדרוג.
פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי					
תת פרק 10.1 עבודות ריצוף וחיפוי.					
	הערה בחירת גדלי וגונוי האריחים תהיה ע"י המזמין.				
10.1.010	אספקה והתקנת ריצוף R-12 במידות שונות, על גבי חול מיוצב. כולל ביצוע רובה אפוקסית. מחיר יסוד 150 ש"ח/מ"ר. העבודה כולל ריצוף מסביב לבריכת הפעוטות	מ"ר	315.00		
10.1.020	אספקה והתקנת חיפוי קירות, על קירות קיימים בהם הוסר החיפוי, כולל ביצוע שכבה מיישרת. במידות 60/30 ס"מ, ו/או 90/30 ס"מ, ו/או מידה אחרת. מחיר יסוד 80 ש"ח/מ"ר. העבודה כוללת קירות חלל בריכת הפעוטות. כולל רובה אפוקסית בקירות.	מ"ר	215.00		
10.1.040	בריכת פעוטות - אספקה והתקנת ריצוף R-12 במידות שונות, על גבי חול מיוצב. כולל ביצוע רובה אפוקסית. מחיר יסוד 200 ש"ח/מ"ר. כמו כן העבודה כוללת פירוק והתקנת ג'טים חדשים העבודה כולל ריצוף מסביב לבריכת הפעוטות	מ"ר	20.00		
10.1.050	בריכת פעוטות - אספקה והתקנת חיפוי קירות, על קירות קיימים בהם הוסר החיפוי, כולל ביצוע שכבה מיישרת. במידות כדוגמת הקיים, כולל אריח תוחם בין רצפת גישה לבריכה/גריל ניקוז לדופן הבריכה, 220 ש"ח/מ"ר. העבודה כוללת ביצוע רובה אפוקסית.	מ"ר	8.00		
סה"כ 10.1 עבודות ריצוף וחיפוי.					
סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי					

22/04/2024

דף מס': 005

קצרין מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושדרוג.

פרק 22 אלמנטים מתועשים

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 22 אלמנטים מתועשים					
תת פרק 22.1 אלמנטים מתועשים.					
22.1.010	אספקה והתקנת תקרה פח אטומה במידות 60/60 ס"מ התקרה תהיה צבועה בתנור משני צידי הפח עמידה בתנאי סביבה קשים. המחיר כולל L+Z חדשים, כולל פירוק והתקנת מתזים קיימים, כולל תופסנים לאחיזת המתזים.	מ"ר	35.00		
22.1.020	אישור מעבדה מוסמכת לביצוע כל שטחי התקרה בכל החללים.	יח'	1.00		
סה"כ 22.1 אלמנטים מתועשים.					
סה"כ 22 אלמנטים מתועשים					

22/04/2024

דף מס': 006

קצרין מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושידרוג.

פרק 24 עבודות פירוק והריסה

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 24 עבודות פירוק והריסה					
תת פרק 24.1 עבודות פירוק והריסה					
הערה: כל עבודות ההריסה, הפירוק וכו' יפוגו לאתר שפך מאושר ע"י הרשויות על חשבון הקבלן					
24.1.010	פירוק והסרת ריצוף בכל השטחים שיורה המפקח, כולל פינוי המילוי וסילוק לאתר מורשה על חשבון הקבלן. העבודה כוללת בריכת פעוטות.	מ"ר	335.00		
24.1.020	כנ"ל פירוק והסרת חיפויי קירות במקום שיורה המפקח, כולל בריכת פעוטות	מ"ר	225.00		
24.1.030	פירוק תקרת מגשים מפח.	מ"ר	35.00		
סה"כ 24.1 עבודות פירוק והריסה					
סה"כ 24 עבודות פירוק והריסה					

22/04/2024
 דף מס': 007

קצרין מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושידרוג.
 פרק 40 עבודות פיתוח חוץ

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר יחידה	סה"כ
פרק 40 עבודות פיתוח חוץ					
תת פרק 40.1 עבודות פיתוח חוץ.					
40.1.010	פירוק ריצוף מאבן משתלבת, כולל אבני גן, כולל חפירה לעומק כ- 40 ס"מ ופינוי לאתר שפך מורשה. העבודה כוללת הידוק השתית.	מ"ר	220.00		
40.1.020	אספקה ופיזור מצע סוג א' בשתי שכבות של 20 ס"מ כל אחת והידוק ל- 98% מודיפיי אשא.	מ"ק	85.00		
40.1.030	אספקה והתקנת סככות צל/שמשיות בשטח של כ- 8 מ"ר כל אחת.	יח'	6.00		
40.1.040	אספקת והתקנת אבנים משתלבות, על גבי חול מיוצב. מידות האבן 15/30 ס"מ	מטר	220.00		
40.1.050	אספקה והתקנת אבן גן 10/20 ס"מ, כולל יסוד וגב בטון.	מטר	95.00		
סה"כ 40.1 עבודות פיתוח חוץ.					
סה"כ 40 עבודות פיתוח חוץ					

מכרז (ריכוז)

קצרין מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושידורוג.

22/04/2024

דף מס': 008

סה"כ	
	פרק 05 עבודות איטום תת פרק 05.1 עבודות איטום סה"כ 05 עבודות איטום
	פרק 08 עבודות חשמל תת פרק 08.1 עבודות חשמל ותאורה סה"כ 08 עבודות חשמל
	פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי תת פרק 10.1 עבודות ריצוף וחיפוי. סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי
	פרק 11 עבודות צביעה תת פרק 11.1 עבודות צביעה סה"כ 11 עבודות צביעה
	פרק 22 אלמנטים מתועשים תת פרק 22.1 אלמנטים מתועשים. סה"כ 22 אלמנטים מתועשים
	פרק 24 עבודות פירוק והריסה תת פרק 24.1 עבודות פירוק והריסה סה"כ 24 עבודות פירוק והריסה
	פרק 40 עבודות פיתוח חוץ תת פרק 40.1 עבודות פיתוח חוץ. סה"כ 40 עבודות פיתוח חוץ

22/04/2024

דף מס': 009

קצרין מרכז ספורט קהילתי - עבודות שיפוץ ושידרוג.

סה"כ	
	סה"כ כללי
	17% מע"מ
	סה"כ כולל מע"מ

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן